STATE PROJECT NUMBER	SHEET NO.
9339-5-71	5.1

STA. 197+00 TO STA. 226+00
12 RIGHT-OF-WAY MARKER POSTS REQ'D

N

VILAS C. TOMCHEK

WOODS

ANTON T. & RUTH M. ZECKMEISTER JR.

MATCHLINE STA. 197+00

SIXTEENTH LINE

18" C.P. (REMOVE)

24" C.P. (REMOVE)

P.I. 210+30.39

CHANEY RD. (BIT.) N 89°-43'-43" W

83°-57'-40"

12" C.P. (REMOVE)

18" C.P. REQ'D

ORIN STEIN

REQ'D R/W

EXISTING R/W

18" C.P. REQ'D.

N 5°-46'-03" W

C.T.H. "S"

N 4°-22'-37" W

18" C.P. REQ'D.

EXISTING R/W

REQ'D R/W

CONSTRUCTION ℄

P.C. 207+52.27

P.T. 213+08.49

SECTION LINE

R.R. SPIKE

JOSEPH C., JR. & KAREN L. KUDIRKO

WOODS

STA. 212+30, RT. RESTORE F.E.

DONALD E. & CATHERINE E. ABFALL

STA. 218+50, RT. DO NOT RESTORE F.E. CONSTRUCT F.E. STA 220+00 RT.

FIELD

P.C. 221+92.79

SIXTEENTH LINE

CHARLES MAY

WOODS

MATCHLINE STA. 226+00

MARSH REMOVAL
STA. 206+00 to 209+00

NET CENTERLINE LENGTH STA. 197+00 TO STA. 226+00 = 2,900.00 LIN. FT.

CURVE NOTES

P.I.	=	210+30.39
Δ	=	1°-23'-26"
L	=	181°-23'-26"
D	=	0°-15'
R	=	22918.30'
T	=	278.12'
L	=	556.24'
E	=	1.69'
S.E.	=	N.C.

STA. 214+40, LT. RESTORE P.E.

STA. 217+65, LT. RESTORE P.E.

STA. 220+70, LT. RESTORE P.E.

WOODS

JEANETTE DEER

BENCH MARKS

NO.	STATION	DESCRIPTION		ELEV.
22	210+30	R.R. SPIKE IN P.P.	RT. 28'	1679.74
23	213+00	R.R. SPIKE IN 12" ELM	LT. 40'	1694.58
24	220+50	R.R. SPIKE IN 14" BASSWOOD	LT. 60'	1725.55
24A	224+33	R.R. SPIKE IN MAPLE	LT. 43'	1704.66

UNCL. EXC.	*13,332 CU. YD.
FILL	15,759 CU. YD.
MARSH EXC.	5,309 CU. YD.

*INCLUDES 300 CU. YD. E.B.S.
SHRINKAGE: UNCL. EXC. 20%
MARSH EXC. 50%
BORROW REQ'D. 3,350 CU. YD.

UNCL. EXC.	*7,190 CU. YD.
FILL	5,947 CU. YD.
MARSH EXC.	630 CU. YD.

*INCLUDES 150 CU. YD. E.B.S.
SHRINKAGE: UNCL. EXC. 20%
MARSH EXC. 50%

P.I. 200+00.00 1705.73

+52.92

P.I. 220+50.00 1726.58

+65.31

+2.40%

-0.5% -2.0% 700' V.C. S.D. RT.

-4.50%

FINISHED ℄ PROFILE

850' V.C.

℄ CHANEY RD.

P.C. 196+50.00 1697.33

P.T. 203+50.00 1689.98

P.C. 203+60 1689.53

P.I. 207+85 1670.40

MARSH PROFILE

STA. 207+17
1-24" X 90' C.P. REQ'D

P.T. 212+10 1689.27

+4.44%

P.C. 216+25 1707.71

EXISTING ℄ PROFILE

850' V.C.

THIS SHEET FOR INFORMATION ONLY

-5.30%

P.T. 224+75 1704.06

P.C. 225+00.00 1702.73

EXISTING ℄ PROFILE

STA. 220+50 C.T.H. "S" = STA. 10+00 P.E.

FINISHED ℄ PROFILE

+1.0% -2.30% +1.2%

P.E. - STA. 220+50 - LT.

FINISHED ℄ PROFILE

200' V.C.

-3.2%

EXISTING ℄ PROFILE

+1.55% +2.0%

STA. 210+30 C.T.H. "S" = STA. 10+00 CHANEY RD.

+85 1682.68

CHANEY RD.

STA. 9+45
CHANEY RD.
1-24" X 48'
C.P. REQ'D

1710 1700 1690 1680 1670

1720 1710

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

1696.13 1698.41 1699.82 1700.25 1699.69 1698.15 1695.62 1692.11 1687.81 1684.26 1681.75 1680.30 1679.91 1680.56 1682.27 1685.03 1688.84 1693.27 1697.71 1702.15 1706.59 1710.71 1713.72 1715.58 1716.30 1715.87 1714.30 1711.58 1707.71 1702.73 1697.94

Catalog No. 2130-D120